PRODUKTINFO

Widra® APBK



Žičani kutnik za armirano žbukanje! Ušteda vremena i troškova jer nema postavljanja drvene oplate kao i brzo i točno uklanjanje žbuke na kutevima. Rentabilnost zahvaljujući brzoj obradi Widra žičanog kutnika s mineralnim mortovima. Ugradnja kutnika u žbuku daje odlično kutno armiranje i time stabilni kut. Konstrukcija žičanog kutnika omogućava potpunu ugradnju u žbuku, te se tako sprečava stvaranje šupljina. Žičani kutnik s PVC-om za lukove i zaobljene konstrukcije u vanjskoj uporabi. Pocinčani s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji. 25 štangi = 73,75m/karton.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z7017	Widra APBK 2,95m/štanga, pocinčani, 25štangi/karton, 30karton/paleta	STA

Technik & Service für den Baupro

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at